

Наручилац: Општина Мионица, Адреса: Војводе Мишића 30, 14242 Мионица

На основу чл.63.ст.2.и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр 124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење јавне набавке даје:

ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 404-58/2019 - Радови на изградњи прикључних кабловских водова 10kV од ТС 10/0,4kV „Мионица 6“ (постојећи извод 10kV „Мионица“) до МБТС 10/0,4kV 1x630 kVA (160 kVA) „Мионица Нова“ и два кабловска вода 1 kV од МБТС 10/0,4kV 1x630 kVA (160 kVA) „Мионица Нова“ до КПК1 и КПК2 на објекту

Питање бр. 1. од 05.08.2019. године

Postovani u opisu kablovskog voda 1kV za javnu nabavku Radovi na izgradnji kablovskih priklucnih vodova. odnosno javna nabavka br. JH MB 404-58/2019 stoi da u tehnickom opisu kablovskih vodova 1 kV

Na spoljašnjem zidu lamele 1postaviti novu KPK od elektroizolacionog negorivog materijala, tipa 2 KPK 3x250/95 (KPK1). Na lako pristupačnom i stalno dostupnom mestu u prizemnom delu lamele 1 potrebno je postaviti nov MRO (MRO1) prilagonen za ugradnju mernih i zaštitnih urenaja električne energije za kolektivnu gradnju. MRO1 mora imati najmanje 9 modulnih tabli, (za ugradnju mernih urenaja za 7 stanova, podrum i zajedničku potrošnju). Na spoljašnjem zidu lamele 2 postaviti novu KPK od elektroizolacionog negorivog materijala, tipa 2 KPK 3x250/95 (KPK2). Na lako pristupačnom i stalno dostupnom mestu u prizemnom delu lamele 2 potrebno je postaviti nov MRO (MRO2) prilagonen za ugradnju mernih i zaštitnih urenaja električne energije za kolektivnu gradnju. MRO2 mora imati najmanje 12 modulnih tabli, (za ugradnju mernih urenaja za 9 stanova, podrum i zajedničku potrošnju). Oba MRO opremiti u svemu prema Uslovima nadležne ED Valjevo. Od MBTS 10/0,4kV 1x630kVA „Mionica NOVA“ do KPK1 i KPK2 položiti dva nova kabla PP00-A 4x150mm² 0,6/1kV. Po jedan kraj kabla vezati u TS na osiguračke letve na izvodima 1 i 2, a druge krajeve kablova vezati na donje krajeve postolja osigurača u KPK1 i KPK2. Na osiguračkim letvama izvoda 1 i 2 u MBTS „Mionica NOVA“ postaviti NV osigurače za naznačenu struju od 200A, dok na postolja osigurača u KPK1 i KPK2 postaviti NV osigurače za naznačenu struju od 160A. Unutrašnje priključke u objektu izvesti kablovima tip PP00 4x95mm² 0,6/1kV, i to jedan kabal od KPK1 do MRO1 i jedan kabal od KPK2 do MRO2.

NAPOMENA : Izbor opreme i sve navedene radove izvesti u skladu sa odgovarajućim tehničkim propisima, standardima i Tehničkim preporukama ED Srbije. Tačnu lokaciju trase polaganja kablova će odrediti projektant, uz obaveznu saglasnost ovlašćeng lica ED Valjevo.

A u obrascu strukture ponudjene cene nema navedenih pozicija u gore navedenom tehnickom opisu .

Pitanje: Dali u ponudu uvrstiti i sve pozicije iz tehnickog opisa za kablovski vod 1kV , kao sto su KPK, MRO sa 9 modula, KPK2, MRO2 sa 12 modula.

Одговор: Не. Треба попунити само наведене позиције у Обрасцу структуре цена.

У Мионици, 05.08.2019.године

Бр.404-58/2019-1

Председник Комисије



