

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА МИОНИЦА  
Комисија за јавне набавке  
Број: 404-25/2017-3  
Датум: 05.05.2017.године  
М и о н и ц а

На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија врши:

### ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за ЈН бр.404-25/2017 – Завршетак радова на изградњи спортске хале у Мионици

#### У СЛЕДЕЋЕМ:

На страни 37 конкурсне документације у оквиру поглавља VII Образац структуре цене, Предмер радова, грађевински и грађевинско-занатски радови, I рушења и демонтаже :

- Брише се позиција 1.7 – ручно чишћење челичне конструкције која стоји на отвореном. Минимизирати и бојити бојом за метал. У цену се урачунава и скела.
- Код позиције 1.8 „механичко или хемијско чишћење графита и прљавштине са унутрашњих зидова од силикатне опеке, осим са зидова дворане који се малтеришу. У цену се урачунава и скела **уместо** Обрачун паушално, Пауш 1,00“ **треба да стоји** Обрачун по м2, м2 697,00.“

Измењена страна конкурсне документације налази се у прилогу.

У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.

Потребно је да уважите извршену измену Конкурсне документације и понуду доставите на измењеној страни.

Комисија за јавне набавке

	Обрачун по м3.	м3	14,00				
<b>1.2.</b>	<b>Рушење зидова од силикатних блокова d=19cm према датим цртажима. Рушење зидова извести заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.</b>						
	Обрачун по м3 зида, отвори се одбијају.	м3	2,70				
1.3.	Пажљива демонтажа прозора на улазној страни фасаде. Слепе штокове очистити од рђе и минизирати. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор.						
	Обрачун по комаду прозора 270/140	ком.	10,00				
	Обрачун по комаду прозора 90/90	ком.	26,00				
1.4.	Пажљива демонтажа врата и портала. Слепи шток очистити од рђе и минизирати. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор.						
	Обрачун по комаду врата до 5м2	ком.	8,00				
	Обрачун по комаду врата преко 5м2	ком.	8,00				
1.5.	Демонтажа облоге-маске лежећих олука са подужних фасадних зидова од бојеног равног лима заједно са каменом вуном, који је причвршћен за челичну конструкцију. Демонтирани материјал утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор.						
	Обрачун по м2.	м2	210,00				
1.6.	Демонтажа лежећих хоризонталних олука од бојеног равног лима. Демонтирани материјал утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор.						
	Обрачун по м1.	м1	82,00				
1.8.	Механичко или хемијско чишћење графита и прљавштине са унутрашњих зидова од силикатне опеке, осим са зидова дворане који се малтеришу. У цену се урачунава и скела.						
	Обрачун по м2	м2	697,00				
<b>УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ:</b>							

## 2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Р.Б.	ОПИС РАДОВА	Ј.М.	КОЛ.	ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ-ом	УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом
------	-------------	------	------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------