

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА МИОНИЦА  
Комисија за јавне набавке  
Број: 404-25/2017-6  
Датум: 18.05.2017.године  
М и о н и ц а

На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија врши:

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
за ЈН бр.404-25/2017 – Завршетак радова на изградњи спортске хале у Мионици

У СЛЕДЕЋЕМ:

На страни 142 конкурсне документације у оквиру поглавља VII Образац структуре цене, Предмер радова, ДОГРАДЊА УЛИЧНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ , ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

У позиција 1.1 –ручни ископ на дубини од 0-2.м1 .....м3..... 7,80 бришу се јединичне цене 900,00 , 1.080,00, 7.020,00 , 8.424,00  
- Машински ископ на дубини од 0-2.м1 .....м3 ..... 7,80 бришу се јединичне цене 750,00, 900,00 , 5400,00, 6.484,00.

Измењена страна конкурсне документације налази се у прилогу.

У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.

Потребно је да уважите извршену измену Конкурсне документације и понуду доставите на измењеној страни.

Комисија за јавне набавке

Р.Б.	ОПИС РАДОВА	Ј.М.	КОЛ.	ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ- а	ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ-ом	УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом
1.1.	Ископ за ровове, шахте Ископ је са вертикалним засецањем рова. Минимална ширина рова одређена је према дубини и пречнику цеви. Ископ радити према котама из пројекта. Пре ископа на терену обележити све постојеће инсталације. За време ископа придржавати се мера за заштиту на раду и обезбеђивање јама и ровова после престанака дневних радова. Ископ заштитити од квашења атмосферским и површинским водама. Црпљење подземне воде није обухваћено јединичном ценом, ако буде потребно биће напредно плаћено. Обрачун по м3 земље у нерастрешеном стању.						
	- ручни ископ на дубини од 0 - 2.0м1	м3	7,80				
	- машински ископ на дубини од 0 - 2.0м1	м3	7,20				
1.2.	Песак око цеви. Набавка, транспорт, убацивање песка у ров, према детаљима рова приложеним у пројекту. Песком се затрпава ров по целој ширини рова, и набијање ручним набијачем са старне, до потребне збијености.						
	Обрачун по м3.	м3	15,70				
1.3.	Насипање рова шљунковито - песковитим материјалом природне гранулације, у слојевима по 30цм, и набијање механичким средствима, до потребне збијености. Избор цевног матрејала у погледу механичких особина, висина првих слојева изнад темена цеви и потребна збијеност за подлогу саобраћајнице треба да буду међусобом усаглашене.						
	Обрачун по м3.	м3	64,10				